



# COMUNE DELL'AQUILA


LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO E IL RISANAMENTO  
CONSERVATIVO A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO  
DEL 06/04/2009 DI "PALAZZO CENTI"



<input type="checkbox"/> ARCHITETTONICO	DATA MAGGIO 2012
<input type="checkbox"/> STRUTTURALE	AGGIORNAMENTI
<input checked="" type="checkbox"/> IMPIANTISTICO	

## PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTI ELETTRICI

ELABORATO <b>E003</b>	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DISTRIBUZIONE IN Pianta Piano Primo
SCALA <b>1:100</b>	
TIMBRO	
<b>Progetto Architettonico</b> PROGETTISTA: DOTT. ING. ARMANDO CENTIONI COLLABORAZIONE: Dott. Arch. Chiara Centioni Via Garibaldi n. 5 - 00046 Grottaferrata (RM) tel. +39 0694315833 fax +39069413076 - e-mail acentioni@dbnet.it	
<b>Progetto Strutturale</b> PROGETTISTA INCARICATO: PROF. ING. ANTONIO BORRI DOTT. ING. ANDREA GIANNANTONI, DOTT. ING. FABRIZIO MENEGHINI Servizi di Ingegneria S.r.l. Via delle Industrie n. 54 - 06037 S. Eradito di Foligno (PG) tel. +39 0742393564/65 fax +390742391195 - e-mail studio@serviziingegneria.com DOTT. ING. ANDREA BAROCCI, DOTT. ING. MAURO DASASSO Centro direzionale Flaminio, Via Flaminia n. 171 - 47923 Rimini (RN)	
<b>Progetto Impiantistico</b> STUDIO TERMOTECNICO DOTT. ING. ANTONELLO BOTTONE Viale Alcide De Gasperi 58/A - 67100 L'AQUILA tel./fax +39 0862410683 - e-mail : ingbottone@gmail.com	



PIANTA PIANO PRIMO

NOTE

L'IMPORTANZA DELL'IMMOBILE IN ESAME, UNO TRA LE PIU' ALTE ESPRESSIONI DEL BAROCCO AQUILANO, HA RICHIESTO UN ATTENTO STUDIO NEL RISANAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEI LOCALI INTERNI.

IL COLLEGAMENTO TRA I PUNTI DI PRELIEVO DELL'ENERGIA ELETTRICA E GLI APPARECCHI ILLUMINANTI AVVERRA' IN CAVO MULTIPOLARE A DOPPIO ISOLAMENTO (FG100M1); NEI LOCALI DOTATI DI CORNIZIONE PERIMETRALE E DI CORDINA, IL COLLEGAMENTO AVVERRA' CON CAVO UNIPOLARE (N07G9-K). TALI CAVI SONO PARTICOLARMENTE ADATTI AL LUOGO D'INSTALLAZIONE POICHE' A BASSA EMISSIONE DI GAS TOSSICI E CORROSVI, NONCHE' RACCOMANDATI DALLE NORMATIVE VIGENTI PER INSTALLAZIONI IN LUOGHI SIMILI A QUELLO IN OGGETTO.

METICOLOSA ATTENZIONE E' STATA POSTA ALLA PROGETTAZIONE DEI LOCALI DEFINITI DI "PARTICOLARE INTERESSE", DATA LA PRESENZA DI PARETI e/o VOLTE AFFRESCATE, PER LA QUALI E' STATA AFFIANCATA UN'ILLUMINAZIONE D'ACCENTO A QUELLA GENERALE, GIA' CARATTERIZZATA DA LAMPADARI DI PARTICOLARE RILIEVO, PROPRIO PER MAGNIFICARNE IL CONTENUTO ARTISTICO E STORICO.

Apparecchio di illuminazione a luce radente, installazione ad applique  
(Tipo iGuzzini Mod. Art 26W TCD)

Lampada da soffitto per illuminazione generale  
(Tipo iGuzzini Mod. Bos 2x18W TC-L)

Corpo multilampada per installazione a parete costituito da 2 proiettori con lampade a LED 10 W temperatura di colore 3000 K  
(Tipo iGuzzini Mod. Cestello)

Lampadario artigianale in vetro di Murano soffiato con almeno 12 lampade; potenza massima 60 W ciascuno.

Proiettore a LED  
(Tipo iGuzzini Mod. iTeKa completo di palo h=2,5m 24 led x1W)

Lampada da parete ESISTENTE  
Intervento di manutenzione

Sistema d'illuminazione a sospensione a luce variabile con emissione luminosa indiretta-diretta  
(Tipo iGuzzini Mod. Light Air 2x35W)

NOTE PARTICOLARI RELATIVE AGLI ELABORATI GRAFICI

I PUNTI PRESA ( ) SONO DA CONSIDERARSI COME 2 PRESE BIPASSO ED 1 PRESA SCHUKO.

NEGLI ELABORATI GRAFICI NON SONO PRESENTI PUNTI DI ALLACCIO PER TERMOSTATO AMBIENTE POICHE' GIA' RIPORTATI NEGLI ELABORATI GRAFICI DEGLI IMPIANTI MECCANICI.



# COMUNE DELL'AQUILA

## LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO E IL RISANAMENTO CONSERVATIVO A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009 DI "PALAZZO CENTI"



☐ ARCHITETTONICO

☐ STRUTTURALE

☒ IMPIANTISTICO

DATA

MAGGIO 2012

AGGIORNAMENTI

## PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTI ELETTRICI

ELABORATO

**E003**

SCALA

**1:100**

TIMBRO

**IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI  
DISTRIBUZIONE IN PIANTA PIANO PRIMO**

### Progetto Architettonico

**PROGETTISTA: DOTT. ING. ARMANDO CENTIONI**

**COLLABORAZIONE: Dott. Arch. Chiara Centioni**

Via Garibaldi n. 5 - 00046 Grottaferrata (RM)

tel. +39 0694315833 fax +39069413076 - e-mail [acentioni@dbnet.it](mailto:acentioni@dbnet.it)

### Progetto Strutturale

**PROGETTISTA INCARICATO: PROF. ING. ANTONIO BORRI**

**DOTT. ING. ANDREA GIANNANTONI, DOTT. ING. FABRIZIO MENEHINI**

Servizi di Ingegneria S.r.l. Via delle Industrie n. 54 - 06037 S. Ercolito di Foligno (PG)

tel. +39 0742393564/65 fax +390742391195 - e-mail [studio@serviziingegneria.com](mailto:studio@serviziingegneria.com)

**DOTT. ING. ANDREA BAROCCI, DOTT. ING. MAURO DASASSO**

Centro direzionale Flaminio, Via Flaminia n. 171 - 47923 Rimini (RN)

### Progetto Impiantistico

**STUDIO TERMOTECNICO DOTT. ING. ANTONELLO BOTTONE**

Viale Alcide De Gasperi 58/A - 67100 L'AQUILA

tel./fax +39 0862410683 - e-mail : [ingbottone@gmail.com](mailto:ingbottone@gmail.com)

